



ОАО «МОТОВЕЛЛО»

футуриат «МВЗ Момо»

Перечень норм времени(в часах) по гарантийному ремонту мототехники марки Минск, рекомендуемые для иногородних мастеровских

Все неучтенные в перечне работы нормируются по факту затраченного времени. Нормы времени в перечне приведены в часах с учетом удовлетворительного технического состояния ремонтируемой техники.

[illegible]

№п/п	Наименование работ	ТМ 49	ТС49	М125(Х)	С125	С4 125/200	Х/СХ200	С4 250	Р250	КД500	КД625
23	Замена масла в редукторе	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Замена переднего щитка	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
25	Замена передней вилки	2,5	2,5	2	2	2	2	2	3	0	0
26	замена переключателей	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5
27	Замена пластика	0,5-5	0,5-5	0	0,5	0,5	0,5-1,5	1	0,5-5	0,5-5	0,5-5
28	Замена топливного клапана/крана	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5
29	Замена подшипников	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
30	Замена поршневых колец	3	3	2	2	2,5	2,5	5	6	5	5
31	Замена реле стартера	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
32	Замена ремня вариатора	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
33	Замена руля	1,5	1,5	1	1	1	1	1	2	1,5	1,5
34	Замена ручки газа	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35	Замена ручки тормоза	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
36	Замена свечи	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5
37	Замена спидометра	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1
38	Замена стартера	1	1	0	0	0,5	0,5	0,5	2	1	1
39	Замена сцепления	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Замена топливного фильтра	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
41	Замена фары	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5
42	Контрольные испытания	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
43	Натяжка, регулировка цепи	0		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44	Обслуживание АКБ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
45	Приёмка изделия в ремонт	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46	Прокачка тормозной системы	0,5	0,5	0	0	0	0,5-1	0,5	0,5	1	1
47	Разборка, сборка пластика	1,5	1,5	0	0	0	0,5	0,5	2	2	2
48	Регулировка карбюратора	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
49	Регулировка клапанов	1	1	0	0	1	1	1	2	2	2
50	Ремонт двигателя	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
51	Ремонт электропроводки	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5	0,5-5
52	Смазка цепи	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0
53	Снятие, установка заднего маятника	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0
54	Снятие, установка вариатора	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2

№п/п	Наименование работ	ТМ 49	ТС49	М125(Х)	С125	С4 125/200	Х/СХ200	С4 250	Р250	КД500	КД625
55	Снятие, установка двигателя	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
56	ТО воздушного фильтра	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
57	ремонт суппорта	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
58	замена масла вилки	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
59	Чистка, регулировка карбюратора	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5
60	Передача изделия заказчику	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Начальник БГОМ

В.Н.Курилов

Директор

А.В.Николайченко

